

## Osnovna montaža toplotne črpalke

- montaža nosilcev zunanje enote z blažilnikom
- montaža razdelilna omara
- povezava med notranjo in zunanjo enoto v razdalji do 6 m
- povezava notranje in zunanje enote z bakrenimi izoliranimi cevmi
- električno povezavo med enotama do 6 m
- priklop elektrike na pripravljen dovod
- nadometna montaža instalacij v zaščitni PVC kanal
- preboj zidu do 45 cm
- vakumiranje sistema
- priklop na centralno ogrevanje do 3m
- priklop na sanitarno vodo do 3m (Excellia duo)
- zagon, nastavitve in svetovanje o uporabi naprave